ราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซม(ปรับปรุง)สะพานแขวนลวดสลิงห้วยกุ่ม แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑

ลักษณะขนาดโครงการ กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านปากแพรก ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง รายการเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.ละอุ่นเหนือ คำสั่งที่ ๘/๒๕๖๐

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ต้นทุนวัสดุ		ต้นทุนแรงงาน/เครื่องจักร		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง								
	ลวดสลิงขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๓/๘ นิ้ว	๖๒๐.๐๐	เมตร	๗๐.๐๐	๔๓,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓,๔๐๐.๐๐	
	เหล็กตัวซีขนาด ๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.	๓๔.๐๐	ท่อน	๘๘๓.๑๘	๓๐,๐๒๘.๑๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๒๘.๑๒	
	เหล็กแผ่นชนิดมีลายดอกกันลื่น(ตีนไก่) ขนาด ๔x๘ ฟุต หนา ๒ มม.	๒๓.๐๐	แผ่น	๒,๓๐๐.๐๐	๕๒,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๒,๙๐๐.๐๐	
	คลิปตัวยูยึดสลิง ๑ นิ้ว กับตงเหล็ก ขนาด ๓/๘x๒ นิ้ว	๒๗๒.๐๐	ชุด	๑๘.๐๐	๔,๘๙๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๘๙๖.๐๐	
	น็อตร้อยเบอร์ ๑๐ ยาว ๑ นิ้ว	๕๔๔.๐๐	ชุด	๑.๕๐	๘๑๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๑๖.๐๐	
	คลิปยึดสลิง ขนาดเส้นผ้าศูนย์กลาง ขนาด ๑ นิ้ว	๒๒๔.๐๐	ตัว	๖๐.๐๐	๑๓,๔๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๔๔๐.๐๐	
	คลิปยึดสลิง ขนาดเส้นผ้าศูนย์กลาง ขนาด ๓/๘ นิ้ว	๒๓๐.๐๐	ตัว	๑๕.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	
	เหล็กกลมดำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว	๐.๕๐	ท่อน	๑,๓๐๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	
	ไม้เนื้องแข็ง ๒X๔ นิ้ว	๑.๖๒	ลบ.ฟ.	๔๒๐.๕๖	๖๘๑.๓๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๘๑.๓๑	
	หมวดค่างานในการก่อสร้าง								
	งานรื้อถอน ตง,พื้น,ราว,เสาราว	๖๔.๘๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔,๕๓๖.๐๐	๔,๕๓๖.๐๐	
	งานรื้อถอนลวดสลิงขนาด ๑ นิ้ว พร้อมติดตั้งปรับระดับใหม่	๑.๐๐	ชุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	งานติดตั้งลวดสลิงขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๓/๘ นิ้ว	๑.๐๐	ชุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	
	งานตัด เจาะ และติดตั้งตงเหล็กตัวซีขนาด ๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.	๑๓๖.๐๐	ชิ้น	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐.๐๐	๔,๐๘๐.๐๐	๔,๐๘๐.๐๐	
	งานติดตั้งพื้นเหล็กแผ่นขนาด ๔x๘ ฟุต หนา ๒ มม	๒๒.๕๐	แผ่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๓,๐๓๗.๕๐	๓,๐๓๗.๕๐	
	งานติดตั้งราวเหล็กกลมดำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว	๑.๐๐	ชุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				๑๕๐,๒๖๑.๔๓		๑๙,๘๕๓.๕๐	๑๗๐,๑๑๔.๙๓	
	รวมในรูป Factor F	๑.๒๗๘๒						๒๑๗,๔๔๐.๙๐	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							๒๑๗,๔๐๐.๐๐	