

ราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายซอยสุภาพ

ลักษณะโครงการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านวังลุ่ม ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๑๑๔/๒๕๖๐ ลว. ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๑๑๔/๒๕๖๐ ลว. ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประมาณราคาเมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑

แบบเลขที่ ๒/๒๕๕๖

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ต้นทุนวัสดุ		ต้นทุนแรงงาน/เครื่องจักร		ค่างานต้นทุน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	งานพื้นทาง คสล.							
๑	งานเกรดแต่งเรียบคันทางเดิมแล้วบดทับ	๑,๗๘๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐.๙๖	๑๙,๕๐๘.๘๐	๑๙,๕๐๘.๘๐
๒	ทรายหยาบปรับระดับและรองพื้นผิวจราจรพร้อมบดทับ	๑๐๖.๘๐	ลบ.ม.	๓๙๒.๕๒	๔๑,๙๒๑.๑๔	๕๕.๖๖	๕,๙๔๔.๔๙	๔๗,๘๖๕.๖๒
๓	ไม้แบบ ๓๐.๐๐ - ๓๓.๓๓ เพอร์เซ็นต์ (๑ ใน ๓)	๘๓.๗๐๔๕	ลบ.ฟ.	๔๒๐.๕๖	๓๕,๒๐๒.๗๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๒๐๒.๗๖
๔	ตะปู ๒ - ๓ นิ้ว	๕๐.๒๒๒๗	กก.	๓๓.๖๔	๑,๖๘๙.๔๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๘๙.๔๙
๕	งานติดตั้งไม้แบบ	๖๖๗.๕๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑.๙๔	๑๔,๖๔๔.๙๕	๑๔,๖๔๔.๙๕
๖	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH ขนาด ๐.๒๐x๐.๒๐ ม. หนา ๔ มม.	๑,๗๘๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๕๐	๔๕,๓๙๐.๐๐	๕.๐๐	๘,๙๐๐.๐๐	๕๔,๒๙๐.๐๐
๗	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑๕ มม. (CONSTRUCTION JOINT)	๐.๔๖๗๐๔	ตัน	๑๙,๙๔๓.๙๓	๙,๓๑๔.๖๑	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๕๕๑.๒๓	๑๐,๘๖๕.๘๔
๘	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑๙ มม. (EXPANSION JOINT)	๐.๐๓๕๖๘	ตัน	๑๘,๑๔๐.๑๙	๖๔๗.๒๔	๒,๙๐๐.๐๐	๑๐๓.๔๗	๗๕๐.๗๑
๙	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ๑๖ มม. (LONGTUDINAL JOINT)	๐.๗๐๓๑๐	ตัน	๑๗,๑๕๘.๘๘	๑๒,๐๖๔.๔๑	๓,๓๐๐.๐๐	๒,๓๒๐.๒๓	๑๔,๓๘๔.๖๔
๑๐	ลวดผูกเหล็กเบอร์ ๑๘	๒๔.๑๑๖๔	กก.	๕๒.๕๒	๑,๒๖๖.๕๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๖๖.๕๙
๑๑	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ป ๑	๘๙.๗๑๒๐	ตัน	๒,๖๑๖.๘๒	๒๓๔,๗๖๐.๑๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๔,๗๖๐.๑๖
๑๒	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	๑๖๐.๒๐	ลบ.ม.	๓๙๒.๕๒	๖๒,๘๘๑.๗๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๒,๘๘๑.๗๐
๑๓	หินย้อยเบอร์ ๑ - ๒	๒๙๑.๐๓๐๐	ลบ.ม.	๗๐๐.๙๓	๒๐๓,๙๙๑.๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๓,๙๙๑.๖๖
๑๔	ค่าผสมและเทคอนกรีต	๒๖๗.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓๖.๐๐	๑๑๖,๔๑๒.๐๐	๑๑๖,๔๑๒.๐๐
๑๕	ยางหยอดและชุบเหล็กรอยต่อ (ชนิด AC - 60/70)	๐.๒๒๐๕	ตัน	๑๔,๖๕๐.๐๐	๓,๒๓๐.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๒๓๐.๓๓
	รวมยอดยกไป				๖๕๒,๓๖๐.๐๙		๑๖๙,๓๗๕.๑๗	๘๒๑,๗๓๕.๒๖

ราคาก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายซอยสุภาพ	แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒
ลักษณะโครงการ	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	แบบเลขที่ ๒/๒๕๕๖
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๔ บ้านวังลุ่ม ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง	รายการเลขที่ -
ฝ่ายประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๑๑๔/๒๕๖๐ ลว. ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐	
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๑๑๔/๒๕๖๐ ลว. ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐	
ประมาณราคาเมื่อ	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ต้นทุนวัสดุ		ต้นทุนแรงงาน/เครื่องจักร		ค่างานต้นทุน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา				๖๕๒,๓๖๐.๐๙		๑๖๙,๓๗๕.๑๗	๘๒๑,๗๓๕.๒๖
	งานวางท่อระบายน้ำ ๓ จุด							
๑๖	ดินขุด	๗.๗๐๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๙๖๒.๕๐	๙๖๒.๕๐
๑๗	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๐.๒๐๐๒	ตัน	๒,๖๑๖.๘๒	๕๒๓.๘๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๒๓.๘๙
๑๘	ทรายหยาบ	๐.๙๓๙๔	ลบ.ม.	๓๙๒.๕๒	๓๖๘.๗๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖๘.๗๓
๑๙	หินย่อย เบอร์ ๑ - ๒	๐.๗๙๓๑	ลบ.ม.	๗๐๐.๙๓	๕๕๕.๙๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕๕.๙๑
๒๐	ค่าผสมและเทคอนกรีต	๐.๗๗๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙๘.๐๐	๓๐๖.๔๖	๓๐๖.๔๖
๒๑	ท่อระบายน้ำ คสล. ปากรางล้น ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร	๖.๐๐	ท่อน	๕๕๑.๔๐	๓,๓๐๘.๔๐	๓๔๕.๐๐	๒,๐๗๐.๐๐	๕,๓๗๘.๔๐
	รวมยอดยกมา				๖๕๗,๑๑๗.๐๒		๑๗๒,๗๑๔.๑๓	๘๒๙,๘๓๑.๑๕
	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด							๘๒๙,๘๓๑.๑๕
	รวมในรูป Factor F	๑.๔๐๑๙						๑,๑๖๓,๓๔๐.๒๙
	รวมค่าป้ายโครงการ	๓,๕๐๐.๐๐						๑,๑๖๖,๘๔๐.๒๙
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							๑,๑๖๖,๘๐๐.๐๐

