

ราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบางสังไต้

ลักษณะโครงการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านบางสังไต้ ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๑๑๕/๒๕๖๐ ลว. ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๑๑๕/๒๕๖๐ ลว. ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประมาณราคาเมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ

แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๑

แบบเลขที่ ๒/๒๕๕๖

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ต้นทุนวัสดุ		ต้นทุนแรงงาน/เครื่องจักร		ค่างานต้นทุน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	งานพื้นทาง คสล.							
๑	งานเกรดแต่งเรียบคันทางเดิมแล้วบดทับ	๒,๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐.๙๖	๒๔,๑๑๒.๐๐	๒๔,๑๑๒.๐๐
๒	ทรายหยาบปรับระดับและรองพื้นผิวจราจรพร้อมบดทับ	๑๓๒.๐๐	ลบ.ม.	๓๙๒.๕๒	๕๑,๘๑๒.๖๔	๕๕.๖๖	๗,๓๔๗.๑๒	๕๙,๑๕๙.๗๖
๓	ไม้แบบ ๓๐.๐๐ - ๓๓.๓๓ เพอร์เซ็นต์ (๑ ใน ๓)	๑๐๓.๔๕๕๐	ลบ.ฟ.	๔๒๐.๕๖	๔๓,๕๐๙.๐๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓,๕๐๙.๐๓
๔	ตะปู ๒ - ๓ นิ้ว	๖๒.๐๗๓๐	กก.	๓๓.๖๔	๒,๐๘๘.๑๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๘๘.๑๔
๕	งานติดตั้งไม้แบบ	๘๒๕.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑.๙๔	๑๘,๑๐๐.๕๐	๑๘,๑๐๐.๕๐
๖	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH ขนาด ๐.๒๐x๐.๒๐ ม. หนา ๔ มม.	๒,๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๕๐	๕๖,๑๐๐.๐๐	๕.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๖๗,๑๐๐.๐๐
๗	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑๕ มม. (CONSTRUCTION JOINT)	๐.๕๗๘๒๔	ตัน	๑๙,๙๔๓.๙๓	๑๑,๕๓๒.๓๘	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๙๐๘.๑๙	๑๓,๔๔๐.๕๗
๘	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑๙ มม. (EXPANSION JOINT)	๐.๐๔๔๖๐	ตัน	๑๘,๑๔๐.๑๙	๘๐๙.๐๕	๒,๙๐๐.๐๐	๑๒๙.๓๔	๙๓๘.๓๙
๙	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ๑๖ มม. (LONGTUDINAL JOINT)	๐.๘๖๙๐๐	ตัน	๑๗,๑๕๘.๘๘	๑๔,๙๑๑.๐๗	๓,๓๐๐.๐๐	๒,๘๖๗.๗๐	๑๗,๗๗๘.๗๗
๑๐	ลวดผูกเหล็กเบอร์ ๑๘	๒๙.๘๓๖๘	กก.	๕๒.๕๒	๑,๕๖๗.๐๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๖๗.๐๓
๑๑	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ป ๑	๑๑๐.๘๘๐๐	ตัน	๒,๖๑๖.๘๒	๒๙๐,๑๕๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๐,๑๕๓.๐๐
๑๒	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	๑๙๘.๐๐	ลบ.ม.	๓๙๒.๕๒	๗๗,๗๑๘.๙๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๗,๗๑๘.๙๖
๑๓	หินย้อยเบอร์ ๑ - ๒	๓๕๙.๗๐๐๐	ลบ.ม.	๗๐๐.๙๓	๒๕๒,๑๒๔.๕๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๒,๑๒๔.๕๒
๑๔	ค่าผสมและเทคอนกรีต	๓๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓๖.๐๐	๑๔๓,๘๘๐.๐๐	๑๔๓,๘๘๐.๐๐
๑๕	ยางหยอดและชุบเหล็กรอยต่อ (ชนิดเออี เกรด A C- 60/70)	๐.๒๗๓๐	ตัน	๑๔,๖๕๐.๐๐	๓,๙๙๙.๔๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๙๙๙.๔๕
	รวมยอดยกไป				๘๐๖,๓๒๕.๒๗		๒๐๙,๓๔๔.๘๕	๑,๐๑๕,๖๗๐.๑๒

ราคาก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบางสังไต้	แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒
ลักษณะโครงการ	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	แบบเลขที่ ๒/๒๕๕๖
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๓ บ้านบางสังไต้ ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง	รายการเลขที่ -
ฝ่ายประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๑๑๕/๒๕๖๐ ลว. ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐	
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๑๑๕/๒๕๖๐ ลว. ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐	
ประมาณราคาเมื่อ	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ต้นทุนวัสดุ		ต้นทุนแรงงาน/เครื่องจักร		ค่างานต้นทุน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา				๘๐๖,๓๒๕.๒๗		๒๐๙,๓๔๔.๘๕	๑,๐๑๕,๖๗๐.๑๒
	งานวางท่อระบายน้ำ ๓ จุด							
๑๖	ดินขุด	๓๐.๑๐๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๓,๗๖๒.๕๐	๓,๗๖๒.๕๐
๑๗	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๐.๖๗๓๔	ตัน	๒,๖๑๖.๘๒	๑,๗๖๒.๑๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๗๖๒.๑๗
๑๘	ทรายหยาบ	๓.๑๕๙๘	ลบ.ม.	๓๙๒.๕๒	๑,๒๔๐.๒๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๔๐.๒๘
๑๙	หินย่อย เบอร์ ๑ - ๒	๒.๖๖๗๗	ลบ.ม.	๗๐๐.๙๓	๑,๘๖๙.๘๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๖๙.๘๗
๒๐	ค่าผสมและเทคอนกรีต	๒.๕๙๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙๘.๐๐	๑,๐๓๐.๘๒	๑,๐๓๐.๘๒
๒๑	ท่อระบายน้ำ คสล. ปากรางล้น ^{ชั้น} ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร	๑๒.๐๐	ท่อน	๕๕๑.๔๐	๖,๖๑๖.๘๐	๓๔๕.๐๐	๔,๑๔๐.๐๐	๑๐,๗๕๖.๘๐
๒๒	ท่อระบายน้ำ คสล. ปากรางล้น ^{ชั้น} ๓ ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร	๖.๐๐	ท่อน	๑,๘๕๙.๘๒	๑๑,๑๕๘.๙๒	๕๑๐.๐๐	๓,๐๖๐.๐๐	๑๔,๒๑๘.๙๒
	รวมยอดยกมา				๘๒๘,๙๗๓.๓๑		๒๒๑,๓๓๘.๑๗	๑,๐๕๐,๓๑๑.๔๘
	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด							๑,๐๕๐,๓๑๑.๔๘
	รวมในรูป Factor F	๑.๔๐๑๙						๑,๔๗๒,๔๓๑.๖๗
	รวมค่าป้ายโครงการ	๓,๕๐๐.๐๐						๑,๔๗๕,๙๓๑.๖๗
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							๑,๔๗๕,๙๐๐.๐๐

