

ราคาค่าก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยทุ่งขาม	แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑
ลักษณะโครงการ	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	แบบเลขที่ ๒/๒๕๕๖
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๓ บ้านบางสังไต้ ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง	รายการเลขที่ -
ฝ่ายประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๒๙๒/๒๕๕๗ ลว. ๑๑ ธ.ค. ๕๗	
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๒๙๒/๒๕๕๗ ลว. ๑๑ ธ.ค. ๕๗	
ประมาณราคาเมื่อ	๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ต้นทุนวัสดุ		ต้นทุนแรงงาน/เครื่องจักร		ค่างานต้นทุน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานเกรดแต่งเรียบคันทางเดิมแล้วบดทับ	๑,๕๔๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙.๑๖	๑๔,๑๐๖.๔๐	๑๔,๑๐๖.๔๐
๒	ทรายหยาบปรับระดับและรองพื้นผิวจราจรพร้อมบดทับ	๙๒.๔๐	ลบ.ม.	๓๘๙.๔๑	๓๕,๙๘๑.๔๘	๔๗.๕๗	๔,๓๙๕.๔๗	๔๐,๓๗๖.๙๕
๓	ไม้แบบ ๓๐.๐๐ - ๓๓.๓๓ เพอร์เซ็นต์ (๑ ใน ๓)	๗๒.๔๑๘๕	ลบ.ฟ.	๓๙๒.๕๒	๒๘,๔๒๕.๗๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘,๔๒๕.๗๑
๔	ตะปู ๒ - ๓ นิ้ว	๔๓.๔๕๑๑	กก.	๔๐.๕๐	๑,๗๕๙.๗๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๗๕๙.๗๗
๕	งานติดตั้งไม้แบบ	๕๗๗.๕๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙.๔๕	๑๑,๒๓๒.๓๘	๑๑,๒๓๒.๓๘
๖	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH ขนาด ๐.๒๐x๐.๒๐ ม. หน้า ๔ มม.	๑,๕๔๐.๐๐	ตร.ม.	๓๒.๐๐	๔๙,๒๘๐.๐๐	๕.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	๕๖,๙๘๐.๐๐
๗	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑๕ มม. (CONSTRUCTION JOINT)	๐.๔๐๕๘๘	ตัน	๒๓,๒๓๓.๖๕	๙,๔๓๐.๐๗	๓,๔๐๑.๐๐	๑,๓๘๐.๔๐	๑๐,๘๑๐.๔๗
๘	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ๑๙ มม. (EXPANSION JOINT)	๐.๐๒๖๗๖	ตัน	๒๐,๒๐๐.๐๐	๕๔๐.๕๕	๓,๔๐๑.๐๐	๙๑.๐๑	๖๓๑.๕๖
๙	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ๑๖ มม. (LONGTUDINAL JOINT)	๐.๖๐๘๓๐	ตัน	๒๓,๒๙๗.๒๐	๑๔,๑๗๑.๖๙	๓,๔๐๑.๐๐	๒,๐๖๘.๘๓	๑๖,๒๔๐.๕๒
๑๐	ลวดผูกเหล็กเบอร์ ๑๘	๒๐.๘๑๘๘	กก.	๔๑.๘๗	๘๗๑.๖๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๗๑.๖๘
๑๑	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ป ๑	๗๗.๖๑๖๐	ตัน	๒,๗๕๗.๐๑	๒๑๓,๙๘๘.๐๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๓,๙๘๘.๐๙
๑๒	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	๑๓๘.๖๐	ลบ.ม.	๓๘๙.๔๑	๕๓,๙๗๒.๒๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๓,๙๗๒.๒๓
๑๓	หินย่อยเบอร์ ๑ - ๒	๒๕๑.๗๙	ลบ.ม.	๗๐๗.๑๖	๑๗๘,๐๕๕.๘๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๘,๐๕๕.๘๒
๑๔	ค่าผสมและเทคอนกรีต	๒๓๑.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓๖.๐๐	๑๐๐,๗๑๖.๐๐	๑๐๐,๗๑๖.๐๐
๑๕	ยางหยอดและชุบเหล็กรอยต่อ (ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-๑)	๐.๑๙๐๕	ตัน	๒๖,๕๐๐.๐๐	๕,๐๔๘.๒๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๔๘.๒๕
๑๖	ดินถมไหล่ทาง	๙๒.๔๐	ลบ.ม.	๑๒๐.๐๐	๑๑,๐๘๘.๐๐	๖๑.๙๓	๕,๗๒๒.๓๓	๑๖,๘๑๐.๓๓
	รวมยอดยกไป				๖๐๒,๖๑๓.๓๔		๑๔๗,๔๑๒.๘๑	๗๕๐,๐๒๖.๑๕

ราคาค่าก่อสร้าง

ลักษณะโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคาโดย

ประมาณราคาเมื่อ

เจ้าของโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยทุ่งขาม

กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หมู่ที่ ๓ บ้านบางสังไต้ ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๒๙๒/๒๕๕๗ ลว. ๑๑ ธ.ค. ๕๗

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๒๙๒/๒๕๕๗ ลว. ๑๑ ธ.ค. ๕๗

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒

แบบเลขที่ ๒/๒๕๕๖

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ต้นทุนวัสดุ		ต้นทุนแรงงาน/เครื่องจักร		ค่างานต้นทุน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	รวมยอดยกมา				๖๐๒,๖๑๓.๓๔		๑๔๗,๔๑๒.๘๑	๗๕๐,๐๒๖.๑๕
	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด							๗๕๐,๐๒๖.๑๕
	รวมในรูป Factor F	๑.๓๗๘๔						๑,๐๓๓,๘๓๖.๐๕
	รวมค่าป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐						๑,๐๓๖,๘๓๖.๐๕
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							๑,๐๓๖,๘๐๐.๐๐

